

2021南院区内科楼楼梯消防前室风道结构加固项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____

(单位盖章)

造价咨询人： _____



年 月 日

2021南院区内科楼步梯
消防前室风道结构加固
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： 号：甲001932004520
有效期至：2022年02月18日



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

复 核 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021南院区内科楼楼梯消防前室风道结构加固项目
 标段：2021南院区内科楼楼梯消防前室风道结构加固项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 人工装车 3. 人力车清运运距: 50m以内 4. 运距: 20km	m3	5.32			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010516002001	预埋铁件	1. 梁预埋件制作安装 2. 规格: -14*400*450 3. 详见施工图	t	1.385			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
3	010604001001	钢梁	1. 加固H型钢梁制作安装 2. GL1采用HN280*125*6*9、GL2采用HN200*100*5.5*8 Q235B钢 3. 详见施工图	t	3.178			
4	010606013001	零星钢构件	1. 梁端部加劲肋制作安装 2. 规格: -10*150*150 3. 详见施工图	t	0.098			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
5	011405001001	金属面油漆	1. 加固构件刷防锈漆一遍, 调和漆二遍	m2	124.82			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
6	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 混凝土楼板无损切割 2. 洞口尺寸: 2800*600	m2	23.64			
7	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 加固钢梁顶部楼板抹灰层铲除 2. 预埋件抹灰层铲除	m2	20.64			
		分部小计						
本页小计								



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

